

Заместитель главы
Советского района по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу
А.И. Уланов
2020 г.



План мероприятий
по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов,
муниципального образования Советский район на период 2021-2023 г.г.


№ п/п	Характеристика мероприятия			Плановые сроки реализации		Стоимость работ, тыс. рублей			Информация о планируемом объеме замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2021, 2022, 2023 г.г. в целом по муниципальному образованию, в %	Информация об использовании ресурсо- и энергосберегающего оборудования, а также труб с нормативными сроками эксплуатации 30 и более лет при осуществлении работ по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
	Наименование	ед. изм.	кол-во	начало	завершение	Всего, в т.ч.	Бюджет автономного округа	Местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021 год										
1.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Дружбы Народов, д 2 — ул.Наладчиков, д 2 — до ул. Макаренко, д. 22 с заменой вводов в здания по ул.Макаренко г.п. Советский (1 этап)	м	939	01.06.2021	31.08.2021	16 576,00000	14 918,40000	1 657,60000		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотерьер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения
2.	Капитальный ремонт (с заменой) 2-х участков водовода (прокладка методом ГНБ на болотистых участках) Промзона г.п. Агиринш	м	1300	01.04.2021	30.04.2021	19 472,33400	17 525,10000	1 947,23400		Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, обеспечение надежности системы водоснабжения
3.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Дружбы Народов, д 2 — ул.Наладчиков, д 2 — до ул. Макаренко, д. 22 с заменой вводов в здания по ул.Макаренко г.п. Советский (2 этап)	м	1422	01.06.2021	31.08.2021	25 180,000	22 662,000	2 518,000		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотерьер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения
4.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения (частично методом ГНБ) ТК6-57-ул.Трассовиков, 30-ул.Трассовиков, 2а г.п. Советский	м	960	01.06.2021	31.08.2021	8 909,300	8 018,370	890,930		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотерьер через изоляцию до 2%. Повышение надежности систем тепло-, водоснабжения.
5.	Капитальный ремонт (с заменой) накопительной ёмкости РЧВ) на водоочистных сооружениях г.п. Коммунистический	шт.	2	01.06.2021	31.08.2021	8 780,000	7 902,000	878,000		Емкость из спиралевидной трубы полиэтиленовой. Высокая морозостойчивость. Долговечность и стойкость к факторам разрушения до 50 лет. Повышение надежности системы водоснабжения поселения.
6.	Капитальный ремонт (с заменой) накопительной ёмкости РЧВ) на водоочистных сооружениях г.п. Зеленоборск	шт.	2	01.06.2021	31.08.2021	8 780,000	7 902,000	878,000		Емкость из спиралевидной трубы полиэтиленовой. Высокая морозостойчивость. Долговечность и стойкость к факторам разрушения до 50 лет. Повышение надежности системы водоснабжения поселения.
7.	Капитальный ремонт (с заменой) электрошнурового, насосного оборудования, кабеля электрооснабжения) КНС по Киевская, 33, стр 3 г.п. Советский	шт.	1	01.06.2021	30.09.2021	4 000,000	3 600,000	400,000		Погружные насосы для КНС с режущим механизмом и радиально расположенным патрубком. КПД не ниже 80%. Обеспечение надежности системы водоотведения.
8.	Капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина, 2А г.п. Советский	м	786	01.06.2021	30.09.2021	20 404,450	18 364,005	2 040,445		Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, обеспечение надежности системы водоснабжения

9.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Мира, д. 2 — д. 24 (четная сторона) г.п. Советский	м.	1659	01.06.2021	31.08.2021	2 861,552	2 575,397	286,155	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
10.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Макаренко д.14-д.18 г.п. Советский	м.	363	01.06.2021	31.08.2021	3 028,800	2 725,920	302,880	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
11.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Юбилейная от д. №30 до д. №42 г.п. Советский	м.	750	01.06.2021	31.08.2021	2 040,848	1 836,763	204,085	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
12.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Деревообработчиков д.1-д.20 г.п. Советский	м.	990	01.06.2021	31.08.2021	2 018,600	1 816,740	201,860	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
13.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения (методом ГНБ) ул. Добровольцев д.24-д.2 - ул. Сосновая, д.13 г.п. Советский	м.	624	01.06.2021	31.08.2021	3 079,500	2 771,550	307,950	Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, обеспечение надежности системы водоснабжения.
Итого			9793			125 131,384	112 618,245	12 513,139	2,8
теплоснабжение			4722						
водоснабжение			4285						
водоотведение			786,0						
2022 год									
1.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Дружбы Народов, д. 2 до ул. Дружбы Народов, д. 14 (четная сторона) г.п. Советский	м.	1050	01.06.2022	31.08.2022	3 400,000	3 060,00	340,00	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
2.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Дружбы Народов, д. 1 до ул. Дружбы Народов, д. 17 (нечетная сторона) г.п. Советский	м.	1095	01.06.2022	31.08.2022	3 500,000	3 150,00	350,00	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
3.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Ленина, д. 11 до пер. Северный, д. 1 г.п. Малиновский	м.	1000	01.06.2022	30.09.2022	14 500,500	13 050,450	1 450,050	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
4.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Жоммунистическая до ул. Токмянина, 18 (амбулатория) с.п. Алябьевский	м.	2115	01.06.2022	31.08.2022	18 900,000	17 010,000	1 890,000	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
5.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения в границах улиц Ленина-Юбилейная-Советская-Титова г.п. Советский (1 этап)	м.	717	01.06.2022	31.08.2022	24 740,82	22 266,74	2 474,08	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
6.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения в границах улиц Ленина-Юбилейная-Советская-Титова г.п. Советский (2,3 этапы)	м.	3039	01.06.2022	31.08.2022	50 600,000	45 540,00	5 060,00	Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
7.	Капитальный ремонт (с заменой) емкости КНС, насосного оборудования, кабеля электрооснабжения КНС по ул. Липиной г.п. Пионерский	шт.	1	01.06.2022	30.09.2022	10 600,000	9 540,00	1 060,00	Погружные насосы для КНС с режущим механизмом и радиально расположенным патрубком. КПД не ниже 80%. Обеспечение надежности системы водоотведения.

8.	Капитальный ремонт (с заменой насосного оборудования, трубопровода скважины, кабеля электрооборудования) скважины на водозаборных сооружениях г.п. Пионерский	шт.	1	01.06.2022	30.09.2022	3 200,000	2 880,000	320,000		Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, обеспечение надежности системы водоснабжения.
9.	Капитальный ремонт (с заменой насосного оборудования, трубопровода скважины, кабеля электрооборудования) скважины на водозаборных сооружениях г.п. Малиновский	шт.	1	01.06.2022	30.09.2022	3 200,000	2 880,000	320,000		Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, обеспечение надежности системы водоснабжения.
10.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Буденного от д. №21 до д. №1, №2, ул. Восточная, д. 1, КНС ул. Киевская	м.	4440	01.06.2022	31.08.2022	6 406,400	5 765,76	640,64		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплопотерь через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
11.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Киевская, д. 16 до ул. Мира д. 1-д. 21 (нечетная сторона) г.п. Советский	м.	1638	01.06.2022	31.08.2022	26 113,500	23 502,15	2 611,35		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплопотерь через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
	Итого	м.	14471			132 641,320	119 377,188	13 264,132	3,0	
	теплоснабжение	м.	9232							
	водоснабжение	м.	5239							
	водоотведение	м.	0							
2023 год										
1.	Капитальный ремонт (с заменой приемного и распределительного бака), восстановление зон биологической очистки КОС с.п. Алябьевский	шт.	1	01.06.2023	01.09.2023	6 833,590	6 150,231	683,359		Емкости полиэтиленовые, срок службы более 50 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, негативного воздействия на окружающую среду. Обеспечение надежности системы водоотведения.
2.	Капитальный ремонт (с заменой пожарных гидрантов) сетей водоснабжения ул. Октябрьская, ул. Советская (частично методом ГНБ) г.п. Пионерский	м.	2743	01.06.2023	31.08.2023	23 000,000	20 700,000	2 300,000		Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, обеспечение надежности системы водоснабжения.
3.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения пер. Новый г.п. Пионерский (от ТК по ул. Вокзальная, 5 до ТК по ул. Железнодорожная, 24)	м.	1137	01.06.2023	31.08.2023	12 500,000	11 250,000	1 250,000		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплопотерь через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
4.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Центральная, д. 26, до ул. Центральная, д. 23Г г.п. Малиновский	м.	630	01.06.2023	31.08.2023	6 500,000	5 850,000	650,000		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплопотерь через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
5.	Капитальный ремонт (с заменой насосного оборудования, кабелей электрооборудования и автоматики) КНС ул. Юбилейная г.п. Советский	шт.	1	01.06.2023	30.10.2023	8 500,00	7 650,000	850,000		Погружные насосы для КНС с режущим механизмом и радиально расположенным патрубком. КПД не ниже 80%. Обеспечение надежности системы водоотведения.
6.	Капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Макаренко до напорного коллектора ул. Хвойная г.п. Советский	м.	349	01.06.2023	30.09.2023	8 360,000	7 524,000	836,000		Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, негативного воздействия на окружающую среду. Обеспечение надежности системы водоотведения.

7.	Капитальный ремонт (с заменой) самотечного коллектора водоотведения и выпусков многоквартирных домов от ул. Токманина, д. 5 до ул. Токманина, д. 1 с.п. Алябьевский	м	322	01.06.2023	31.08.2023	7 550,000	6 795,00	755,00		Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, негативного воздействия на окружающую среду. Обеспечение надежности системы водоотведения.
8.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Ленина, д. 36 до ул. Гагарина, д. 2 г.п. Агирш	м	750	01.06.2023	31.08.2023	8 000,000	7 200,000	800,000		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
9.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Вокзальная, д. 68 до ул. Строительная, д. 18А г.п. Агирш	м	720	01.06.2023	31.08.2023	7 900,000	7 110,000	790,000		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
10.	Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ТК 11-6 до ТК 10-34 по ул. Советской в г.п. Советский	м	789	01.06.2023	31.08.2023	10 500,000	9 450,000	1 050,000		Труба ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Увеличение срока эксплуатации до 25 лет, десятикратное снижение интенсивности коррозии металла, снижение теплотер через изоляцию до 2%. Повышение надежности системы тепло-, водоснабжения.
11.	Капитальный ремонт (с заменой) насосного оборудования, трубопровода скважины, кабеля электроснабжения) скважины на водозаборных сооружениях г.п. Таежный	шт	1	01.06.2023	30.09.2023	3 200,000	2 880,000	320,000		Труба ПЭ ГОСТ 18599-2001. Срок эксплуатации более 30 лет. Высокая коррозионная стойкость, высокие показатели стойкости к истиранию. Снижение аварийности, обеспечение надежности системы водоснабжения.
Итого			м	7440		102 843,590	92 559,231	10 284,359	3,2	
теплоснабжение			м	2684						
водоснабжение			м	4085						
водоотведение			м	671						

Председатель комитета по развитию коммунального
комплекса администрации Советского района



Цымерман Е.В.